



ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16/6/2014

Αριθ. Πρωτ : 265

**Θέμα: Υποβολή Οικονομικής προσφοράς για την ενοικίαση και τοποθέτηση εξοπλισμού χωροδικτυωμάτων και ικριωμάτων εργασίας για την κάλυψη αναγκών του 20ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας**

Η ΦΑΡΙΣ, Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας, για τις ανάγκες του 20ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας που θα υλοποιηθεί από 17/7 – 24/7/2014 στην Καλαμάτα, χρειάζεται να ενοικιάσει εξοπλισμό χωροδικτυωμάτων και ικριωμάτων εργασίας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των παραστάσεων και λοιπών εκδηλώσεων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού καθώς και οι ημερομηνίες και οι χώροι που θα πρέπει να τοποθετηθούν **αναφέρονται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα**

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν προσφορές ταχυδρομικώς στην διεύθυνση:  
**ΦΑΡΙΣ**

**Ασίνης 11 & Φαρών**  
**24100 Καλαμάτα**  
ή στο FAX: 2721095614

Τον πίνακα με λεπτομέρειες για τον απαραίτητο εξοπλισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τον παραλαμβάνουν από τη γραμματεία της Κ.Ε «ΦΑΡΙΣ», Ασίνης 11 & Φαρών, 10:00–14:00 και στην ηλεκτρονική μορφή στο Internet: URL: [www.kalamatadancefestival.gr](http://www.kalamatadancefestival.gr)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις για οικονομικοδιοικητικά θέματα από τον κο Παναγιώτη Φουρναράκη τηλ. 2721095611, κα Βούλα Λαδά τηλ 2721083086, Και για τεχνικές πληροφορίες από τον κο Τάσο Παπαϊωάννου τηλ 69974141402 ή με αποστολή ερωτημάτων στο FAX 2721095614 ή στο email: [grafaris@otenet.gr](mailto:grafaris@otenet.gr)

Το κόστος της ενοικίασης και της τοποθέτησης του εξοπλισμού έχει προβλεφθεί και δεσμευτεί στον προϋπολογισμό της Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ για το 20<sup>ο</sup> Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας έτους 2014, στον κωδικό **69.18.61.03**

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 23 /6 / 2014**

**Καλαμάτα 16/6/2014**

**Ο Πρόεδρος**

**Νίκος Μπασακίδης**

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

**ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΚΑΣΤΡΟΥ από 16/7/2014 έως και 24/7/2014**

**ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 9**

- τράσες με τα παρελκόμενά τους για κατασκευή 7,5μΧ15μ με επιδαπέδια στίριξη,
  - 2 τράσες 15μ 'πατητές',
  - 6 motors 1ton+synchronizer,
  - set καλώδια παροχών, υλικά ανάρτησης και ασφάλισης χωροδικτυώματος κλπ
- πύργος αλουμινίου 6 μέτρων σε ρόδες με φρένα, 2 επίπεδα εργασίας.

**ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ STUDIO από 15/7/2014 έως και 21/7/2014**

**ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 7**

- τράσες με παρελκόμενα για αναρτημένη κατασκευή 10μΧ11μ.
  - 3 τράσες 11μ 'πατητές',
  - 6 motors 1ton+synchronizer,
  - set καλώδια παροχών, υλικά ανάρτησης και ασφάλισης χωροδικτυώματος κλπ
- τράσσα με παρελκόμενα για αναρτημένη κατασκευή 6μ.
  - 2 motors 0,25ton+synchronizer,
  - set καλώδια παροχών, υλικά ανάρτησης και ασφάλισης χωροδικτυώματος κλπ
- υδραυλικό ανεβαστήριο σε ρόδες, τύπου κολώνας με προστατευτικό καλάθι εργασίας. Ύψος εργασίας τουλάχιστον 9 μέτρα.
- Τεμάχια 18, πατάρια 1μΧ2μ, αντοχή 7,5 kN/m<sup>2</sup>, ρυθμιζόμενα πόδια από 20-80cm, πιστοποίηση ασφαλείας TÜV, DIN 4112.

**ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ από 14 /7/2014 έως και 22 /7/2014**

**ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 9**

- Τεμάχια 2, κατασκευή 8m x 2m από πατάρια 1μΧ2μ σε 2 επίπεδα (40cm και 80cm), αντοχή 2,5 kN/m<sup>2</sup>, προστατευτικό κιγκλίδωμα στις τρεις πλευρές (2m/8m/2m), 2 τεμάχια σκαλοπάτια ύψους 20cm. Πιστοποίηση ασφαλείας TÜV, DIN 4112.
- πύργος αλουμινίου 8 μέτρων σε ρόδες με φρένα, 3 επίπεδα εργασίας.